
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych
45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : REMONT PRACOWNI NR 13 NA PODDASZU
ADRES INWESTYCJI : ŻARY UL. WROCLAWSKA 7
INWESTOR : ŻARSKI DOM KULTURY
ADRES INWESTORA : ŻARY UL. WROCLAWSKA 7
BRANŻA : BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA :

Poziom cen :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
	Kosztorys netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Remont pracowni nr 13 na poddaszu								
1		Roboty budowlane						
1	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 -- Robocizna -- -- Materiały -- Mydła techniczne Wapno hydratyzowane workowane Piasek naturalny kopany materiały pomocnicze(od M)	m ² r-g kg t m ³ %	 0,0920 0,0220 0,00088 0,0010 2,0000			85,8	
Razem pozycja 1							85,800	
2	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian -- Robocizna -- -- Materiały -- Farba lateksowa wewnętrzna materiały pomocnicze(od M)	m ² r-g dm ³ %	 0,1190 0,2860 2,0000			46,86	
Razem pozycja 2							46,860	
3	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów -- Robocizna -- -- Materiały -- Farba lateksowa wewnętrzna materiały pomocnicze(od M)	m ² r-g dm ³ %	 0,1190 0,2980 2,0000			38,94	
Razem pozycja 3							38,940	
4	KNNR 3 d.1 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych -- Robocizna --	m ² r-g	 0,1800			29,1	
Razem pozycja 4							29,100	
5	KNR-W 2-02 d.1 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe gr. min. 2mm -- Robocizna -- -- Materiały -- Wykładzina wielowarstwowa podłogowa z PVC obiektowa, Rondo 42 grub. 2 mm, antypoślizgowa (heterogeniczna) Klej winyl-emuls. do wykł.PVC "Osakrylowy" materiały pomocnicze(od M) -- Sprzęt -- Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t' Samochód skrzyn.do 5.0t (1)'	m ² r-g m ² kg % m-g m-g	 0,3950 1,0900 0,6000 1,5000 0,0057 0,0041			29,1	
Razem pozycja 5							29,100	
6	KNR-W 2-02 d.1 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²				29,1	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		-- Robocizna --	r-g	0,1260				
		-- Materiały -- Pręty spawaln.z PVC n/plastyfik.o śr.2-6mm	kg	0,0300				
		materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
Razem pozycja 6							29,100	
7	KNR-W 2-02 d.1 1124-05	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane	m				26,72	
		-- Robocizna --	r-g	0,1100				
		-- Materiały -- listwy przyścienne z polichlorku winylu	m	1,0700				
		materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
		-- Sprzęt -- Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t"	m-g	0,0002				
		Samochód skrzyn.do 5.0t (1')	m-g	0,0003				
Razem pozycja 7							26,720	
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								
Podatek VAT								
Ogółem wartość kosztorysowa robót								

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont pracowni nr 13 na poddaszu					
1		Roboty budowlane			
1	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m ²		
d.1	1202-09	ponad 5 m2	m ²	85,800	
		85,8			
				RAZEM	85,800
2	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.1	1204-02	ścian	m ²	46,860	
		46,86			
				RAZEM	46,860
3	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.1	1204-01	sufitów	m ²	38,940	
		38,94			
				RAZEM	38,940
4	KNNR 3	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0801-07		m ²	29,100	
		29,1			
				RAZEM	29,100
5	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulono-	m ²		
d.1	1123-02	we gr. min. 2mm	m ²	29,100	
		29,1			
				RAZEM	29,100
6	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-	m ²		
d.1	1123-04	wych	m ²	29,100	
		29,1			
				RAZEM	29,100
7	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane	m		
d.1	1124-05		m	26,720	
		26,72			
				RAZEM	26,720