

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Malowanie elewacji budynku Filia Ż.D.K. "KUNICE"
ADRES INWESTYCJI : Filia Ż.D.K. "KUNICE" ul. Grunwaldzka 3 68-200 Żary
INWESTOR : Żarski Dom Kultury
ADRES INWESTORA : ul. Wrocławska 7, 68-200 Żary
BRANŻA : Roboty budowlane

DATA OPRACOWANIA : 15 marzec 2017

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys niniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, opracowaną w oparciu o inwentaryzację obiektu, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych.

Ilości obmiarowe jak również zestawienie materiałów są ilościami przybliżonymi i mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót. Szczegółowy kosztorys inwestorski remontu obiektu należy opracować po wykonaniu dokumentacji projektowej.

Przed zamówieniem materiałów ilości i wymiary określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie.

Kosztorys należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją projektową.

Narzuty kosztorysu oparto o kosztorysowe wskaźniki narzutów w II kwartale 2017 opracowane przez Intercenbud

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15 marzec 2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Filia Ż.D.K. "KUNICE"			
1		Wykucie krat okiennych i ponowny montaż po renowacji wraz z malowaniem	m ²		
d.1		0.85+0.85+5*0.80*0.85+0.80*0.85+3*1.80*1.16+1.90*1.16+2.65*1.23+4*0.82*0.88+11*0.68*0.78+4*1.00*1.47+4*1.00*1.47+4*0.85*0.48+1*0.68*0.78+3*2.46*1.62+2*0.94*1.59+2.48*1.63+2*1.02*1.80+1.53*1.77+1.50*1.50	m ²	67.77	
				RAZEM	67.77
2	KNR 4-01	Odbicie tynków	m ²		
d.1	0701-06	(3.76*0.66+(13.56-4.15)*0.65+4.90*0.60+10.50*0.80+11.15*0.70+5.73*0.70+1.02*0.70+4.69*0.70+3.13*0.70+12.45*0.70)*2	m ²	93.31	
				RAZEM	93.31
3	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III	m ²		
d.1	0735-02	poz.2	m ²	93.31	
				RAZEM	93.31
4	KNR 4-01	Wykucie z muru haków	szt.		
d.1	0354-13	4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
5	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0726-03	poz.2	m ²	93.31	
				RAZEM	93.31
6	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników stalowych i plastikowych	m		
d.1	0354-11	0.80+0.80+0.80+3*0.80+0.80+2*0.85+4*0.82+2*1.40+11*0.80+0.68+4*0.85+4*1.00+2*0.94+3*2.46+2.48+2*1.50+0.60+2*1.02+2*1.00+1.53+1.50+1.49+4*1.01+1.50+3*0.80	m	62.10	
				RAZEM	62.10
7	NNRNKB 2-	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm- parapety	m ²		
d.1	02 0541-0200	0.80+0.80+0.80+3*0.80+0.80+2*0.85+4*0.82+2*1.40+11*0.80+0.68+4*0.85+4*1.00+2*0.94+3*2.46+2.48+2*1.50+0.60+2*1.02+2*1.00+1.53+1.50+1.49+4*1.01+1.50+3*0.80	m ²	62.10	
				RAZEM	62.10
8	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno-dzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 - 0.5*0.5 z nawiewnikami o wsp.przenikania całego okna min. 1.3	m ²		
d.1	0929-0501	3*0.80*0.85+2*1.40*1.50+3*0.80*0.85	m ²	8.28	
				RAZEM	8.28
9	KNR 0-19	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe antywłamaniowe o wsp. przeni min 1.5 W/m2K	m ²		
d.1	0931-06	2*2.08*1.33	m ²	5.53	
				RAZEM	5.53
10	KNR-W 2-02	Drzwi ocieplone stalowe z 2 szt zamków wejściowe zewnętrzne	m ²		
d.1	1040-0100	2*0.92*2.06	m ²	3.79	
				RAZEM	3.79
11	KNR-W 2-02	Ścianki aluminiowe - drzwi wejściowe - aluminium ciepłe, szkło bezpieczne	m ²		
d.1	1040-05	4.82*2.22	m ²	10.70	
				RAZEM	10.70
12	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	0.40*(13.56+13.56+9.30+7.40+8.00+20.09+20.09+5.73+1.02+1.02+9.29+3.13+12.45)	m ²	49.86	
		0.70*(8.00)	m ²	5.60	
				RAZEM	55.46
13	KNR 4-01	Rozebranie ścian,filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1	0349-02	4.00	m ³	4.00	
				RAZEM	4.00
14	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-towo-wapiennej ceglami	m ³		
d.1	0304-01	1.00	m ³	1.00	
				RAZEM	1.00
15	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych nie nadających się do użytku	m		
d.1	0535-06	3.00+6.80+3.20+5.50+2.60+3.20+6.55+6.55+1.50+1.50+6.55	m	46.95	
				RAZEM	46.95
16	KNR 4-01	Rozebranie rynien nie nadających się do użytku	m		
d.1	0535-04	13.56+13.56+9.30+7.40+8.00+20.09+20.09+5.73+1.02+1.02+9.29+3.13+12.45	m	124.64	
				RAZEM	124.64

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
31	KNNR 5 d.1 1304-04	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar)	szt.		
		8	szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
32	KNNR-W 0- d.1 09 1010- 0400	Wymiana opraw zewnętrznych na wysięgniku IP 65 z ruchomun ramieniem, nie mniej niż 3200 Lm np Skylight	kpl.		
		3	kpl.	3.00	
				RAZEM	3.00
33	KNR 4-03 d.1 0807-04	Wymiana konstrukcji z 4 izolatorami na ścianach budynków z cegły przy użyciu drabiny	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
34		Wkucie w tynk kabla w rurce	m		
d.1		55	m	55.00	
				RAZEM	55.00
35	KNR 4-01 d.1 0354-13	Wykucie z muru kratak wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
36	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie kratak wentylacyjnych ze stali nierdzewnej w ścianach z cegieł fi 160	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
37	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie kratak wentylacyjnych ze stali nierdzewnej w ścianach z cegieł fi 315	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
38	KNR 4-01 d.1 1212-0201	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal. pełnych szpachlowanych jednokrotnie - obudowy $1.30*2.24+0.68*2.24*2+1.30*0.68$	m ²		
			m ²	6.84	
				RAZEM	6.84
39	KNR 4-01 d.1 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad z prętów prostych	m ²		
		$(8.60+6.10+3.00+3.10+1.50+2.50)*1.20$	m ²	29.76	
				RAZEM	29.76
40	NNRNKB 2- d.1 02 2809- 0200	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m ² - na schodach	m		
		$4.15*(0.64+0.30*3)+4.15*(0.12+0.17*3)$	m	9.01	
		$1.73*1.18+8*0.275*1.73+8*0.19*1.73+1.20*1.73+1.49*1.36+6*0.28*1.36+6*0.185*1.36$	m	16.37	
		$4.40*0.26*2+0.18*2*4.40$	m	3.87	
		$0.98*1.30+1.60*0.30+1.30*0.30*2+0.16*(0.98+0.98+1.30)+0.16*(1.30+1.60+1.30)$	m	3.73	
				RAZEM	32.98
41	KNNR-W 0- d.1 09 0601- 0500	Demontaż zwodów poziomych nienaprzężanych instalacji odgromowej	m		
		$31.7*3+20$	m	115.10	
				RAZEM	115.10
42	KNNR 5 d.1 0601-01	Przewody instalacji odgromowej nienaprzężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych	m		
		115.1	m	115.10	
				RAZEM	115.10
43	KNR 4-01 d.1 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m ³ - wariant 1	m ³		
		$(0.94+1.07+0.94+1.07)*3.00*0.25$	m ³	3.02	
				RAZEM	3.02
44	KNR 4-01 d.1 0701-02	Odbicie tynków .z zaprawy cementowo-wapiennej kominach o pow.odbicia do 5 m ²	m ²		
		$(0.94+1.07+0.94+1.07)*4.00$	m ²	16.08	
				RAZEM	16.08
45	KNR 4-01 d.1 0735-02	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem płaskim - wariant 1 poz.44	m ²		
			m ²	16.08	
				RAZEM	16.08
46	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km z utylizacja gruzu poz.2*0.03	m ³		
			m ³	2.80	
				RAZEM	2.80
47	KNR 4-01 d.1 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km dalsze 4 km poz.46	m ³		
			m ³	2.80	
				RAZEM	2.80

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
48	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km z utylizacja papy poz.23*0.02	m ³		
			m ³	3.69	
				RAZEM	3.69
49	KNR 4-01 d.1 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km dalsze 4 km poz.48	m ³		
			m ³	3.69	
				RAZEM	3.69