
Remont Zaplecza Sali Widowiskowej w ŻDK Żary ul. Grunwaldzka

NAZWA INWESTYCJI : Remont Zaplecza Sali Widowiskowej
ADRES INWESTYCJI : 68-200 Żary ul. Grunwaldzka dz. 404/1
INWESTOR : ŻDK Żary
ADRES INWESTORA : 68-200 ŻARY ul. Wrocławska 7
BRANŻA : Budowlana

DATA OPRACOWANIA : 03-2016

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03-2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont Zaplecza Sali Widowiskowej w ŻDK Żary ul. Grunwaldzka					
1 Roboty rozbiórkowe					
1	KNR 4-01	Rozebranie podłóg z desek	m ²		
d.1	0428-03				
	analogia	17	m ²	17.000	
				RAZEM	17.000
2	KNR 4-01	Rozebranie legarów	m		
d.1	0428-04				
		34	m	34.000	
				RAZEM	34.000
3	KNR 4-01	Zerwanie cokolika	m		
d.1	0804-08				
	analogia	19.3	m	19.300	
				RAZEM	19.300
4	KNR 4-01	Demontaż listew przyściennych drewnianych	m		
d.1	0804-08				
	analogia	3.5+4.2+1.3+4.75	m	13.750	
				RAZEM	13.750
5	KNR 4-01	Rozbiórka podłoża betonowego pod posadzkę z płytek	m ³		
d.1	0212-01				
	analogia	17*0.15	m ³	2.550	
				RAZEM	2.550
6	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych PCV	m ²		
d.1	0818-05				
		3.9*1.5	m ²	5.850	
				RAZEM	5.850
7	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach w celu wykonania iniekcji	m ²		
d.1	0701-05				
	analogia	6.775*1.2	m ²	8.130	
		3.07*2	m ²	6.140	
		9.03*1.2	m ²	10.836	
		3.45*2	m ²	6.900	
		0.23*1.2	m ²	0.276	
		(3.85*0.5)*2	m ²	3.850	
		(1.48*0.5)*2	m ²	1.480	
				RAZEM	37.612
8	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2 m ² - okno	szt.		
d.1	0354-07				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR-W 4-03	Demontaż opraw świetłówkowych.	kpl.		
d.1	1134-01				
	analogia	2+2	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
10	KNR 4-02	Demontaż grzejnika.	kpl.		
d.1	0520-01				
	analogia	3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
11	KNR 4-03	Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 cegły - dla wykonania otworów wentylacyjnych	otw.		
d.1	1006-15				
	analogia	3	otw.	3.000	
				RAZEM	3.000
12	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników lastryko wewnętrzne - okno	m		
d.1	0354-11				
	analogia	1.3	m	1.300	
				RAZEM	1.300
13	KNR 4-01	Demontaż podokienników zewnętrznych	m ²		
d.1	0535-08				
		1.3*0.25	m ²	0.325	
				RAZEM	0.325
14	KNR 4-01	Usunięcie gruzu z budynku	m ³		
d.1	0106-04				
		17*0.03< podłoga z desek>	m ³	0.510	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		34*0.08*0.05<legary> 2.55<posadzka betonowa> 1.55*1.1*0.1<okno> 37.612*0.03<tynki> (0.25*0.25*0.25)*2< otwory went> (1.2*0.25*0.03)*2<parapety>	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	0.136 2.550 0.171 1.128 0.031 0.018	
				RAZEM	4.544
15	KNR 4-04 d.1 1105-01	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odl.do 1 km 4.544	m ³ m ³		
				4.544	
				RAZEM	4.544
16	KNR 4-04 d.1 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 9 4.544	m ³ m ³		
				4.544	
				RAZEM	4.544
17	d.1 analiza indywidualna	koszty utylizacji gruzu 4.544	m ³ m ³		
				4.544	
				RAZEM	4.544
2 Wykonanie iniekcji krystalicznej ścian.					
18	d.2 analiza indywidualna	Wykonanie iniekcji krystalicznej ścian metoda doktora Nawrota - pionowa 40m2, pozioma 15m2 1	kpl. kpl.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
3 Posadzki					
19	KNR 2-02 d.3 1101-02 analogia	Podkłady betonowe na stropie B-10 pom. 09 17*0.1	m ³ m ³		
				1.700	
				RAZEM	1.700
20	KNR 2-02 d.3 0607-01	Izolacjej folii polietylenowej szerokiej podposadzkowe 17	m ² m ²		
				17.000	
				RAZEM	17.000
21	KNR 2-02 d.3 0609-03 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa - styropian podposadzkowy 17	m ² m ²		
				17.000	
				RAZEM	17.000
22	KNR 2-02 d.3 1102-01 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro 17	m ² m ²		
				17.000	
				RAZEM	17.000
23	KNR 2-02 d.3 1102-03 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm Krotność = 5 17	m ² m ²		
				17.000	
				RAZEM	17.000
24	KNR 2-02 d.3 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 17	m ² m ²		
				17.000	
				RAZEM	17.000
25	KNR 0-12 d.3 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną. Płytki antypoślizgowe wg zestawienia 17	m ² m ²		
				17.000	
				RAZEM	17.000
26	KNR 0-12 d.3 1119-01 analogia	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych wysokości 10cm 19.3	m m		
				19.300	
				RAZEM	19.300
27	NNRNKB d.3 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5-10 mm pod wykładziny PCV 6	m ² m ²		
				6.000	
				RAZEM	6.000
28	KNNR 2 d.3 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		6	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
29	KNR 2-02 d.3 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW - wraz z cokolikiem	m ²		
		6	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
30	KNR 4-01 d.3 0816-02 analogia	Częściowe ocyklinowanie (naprawa) posadzki z desek pod podłogę typ Kronopol	m ²		
		9.9/2	m ²	4.950	
				RAZEM	4.950
31	NNRNKB d.3 202 1136-01 analogia	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych np. Kronopol klasy C4 wraz z listwami cokołowymi	m ²		
		9.9	m ²	9.900	
				RAZEM	9.900
4 Ściany, sufity, tynki, malowanie					
32	ZKNR C-1 d.4 0404-05	Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie ścian o powierzchni ponad 5,0 m2 przez jednokrotne smarowanie	m ²		
		40	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
33	ZKNR C-1 d.4 0409-03	Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku renowacyjnego podkładowego CR 61 o grubości 1 cm na ścianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu	m ²		
		40	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
34	ZKNR C-1 d.4 0410-03	Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego CR 62 o grubości 2 cm na ścianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu	m ²		
		40	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
35	ZKNR C-1 d.4 0411-03	Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie szpachlówki CR 64 o grubości do 0,5 cm na tynku renowacyjnym na ścianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu	m ²		
		40	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
36	KNR 4-01 d.4 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby - ściany i sufity	m ²		
		parter ściany (9.03+3.45+3.07+6.775+0.23)*3 (1.48+3.85+1.48+3.85)*2.34	m ² m ²	67.665 24.944	
		piętro ściany (4.2+1.28+4.75)*2.3 (3.2+3.45+2.39+0.45+0.36+0.45+0.45)*2.3	m ² m ²	23.529 24.725	
		parter i piętro sufity 12.8+6+11.1+10.1	m ²	40.000	
				RAZEM	180.863
37	KNR 2-02 d.4 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach .	m ²		
		140.860	m ²	140.860	
				RAZEM	140.860
38	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome	m ²		
		180.863	m ²	180.863	
				RAZEM	180.863
39	KNR 4-01 d.4 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi "oddychającymi" tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		140.86	m ²	140.860	
				RAZEM	140.860
40	KNR 4-01 d.4 1204-05 analogia	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian DODATEK ZA TRZECIE MALOWANIE	m ²		
		140.860	m ²	140.860	
				RAZEM	140.860
41	KNR 2-02 d.4 1505-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi "oddychającymi" powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych - sufity-	m ²		
		40.1	m ²	40.100	
				RAZEM	40.100

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
42	KNR 2-02 d.4 1505-06	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie - sufity - 40.1	m ² m ²	 40.100	
				RAZEM	40.100
43	KNR 0-14 d.4 2012-03	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi OGNIODPORNymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD widownia 40.1	m ² m ²	 40.100	
				RAZEM	40.100
5 Stolarka okienna					
44	KNR-W 2-02 d.5 1018-03	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW szklenie 4/16/4. 1.1*1.55	m ² m ²	 1.705	
				RAZEM	1.705
45	KNR 2-02 d.5 0923-04 analogia	Podlewki pod parapety wewnętrzne i zewnętrzne 1.2*0.3	m ² m ²	 0.360	
				RAZEM	0.360
46	KNR 4-01 d.5 0321-01 analogia	Parapety z konglomeratu wewnętrzne i zewnętrzne 1.2+1.2<wewnętrzny i zewnętrzny>	m m	 2.400	
				RAZEM	2.400
6 Prace różne					
47	KNR 0-25 d.6 0105-02	Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia St 3 - stan wyjściowy powierzchni B - Krata stalowa 8.4	m ² m ²	 8.400	
				RAZEM	8.400
48	KNR 4-01 d.6 1212-06	Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych 8.4	m ² m ²	 8.400	
				RAZEM	8.400
49	KNR 4-01 d.6 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 8.4	m ² m ²	 8.400	
				RAZEM	8.400
50	KNR-W 4-01 d.6 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej- drzwi od strony zaplecza (2.1*1.3)*2	m ² m ²	 5.460	
				RAZEM	5.460
51	KNR-W 4-01 d.6 1209-08 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej - drzwi od strony zaplecza 5.46	m ² m ²	 5.460	
				RAZEM	5.460
52	analiza indywidualna d.6	Montaż opraw oświetleniowych jarzeniowych z demontażu wraz z niezbędnymi przeróbkami 4	kpl kpl	 4.000	
				RAZEM	4.000
53	analiza indywidualna d.6	Montaż grzejników z demontażu wraz z niezbędnymi przeróbkami 3	kpl kpl	 3.000	
				RAZEM	3.000
54	KNR 2-02 d.6 0923-04 analogia	Podlewki we wnęce okna przy schodach 1.5*0.3	m ² m ²	 0.450	
				RAZEM	0.450
55	KNR 0-12 d.6 1118-04 analogia	Obłożenie z płytek wnęki okna przy schodach wg zestawienia 0.45	m ² m ²	 0.450	
				RAZEM	0.450
56	KNR 4-01 d.6 0322-02 analogia	Obsadzenie kratki wentylacji grawitacyjnej 25x25 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Remont Zaplecza Sali Widowiskowej w ŻDK Żary ul. Grunwaldzka							
1 Roboty rozbiórkowe							
1	KNR 4-01	Rozebranie podłóg z desek		m ²	17	0.0000	0.00
d.1	0428-03 analogia						
2	KNR 4-01	Rozebranie legarów		m	34	0.0000	0.00
d.1	0428-04						
3	KNR 4-01	Zerwanie cokolika		m	19.3	0.0000	0.00
d.1	0804-08 analogia						
4	KNR 4-01	Demontaż listew przyściennych drewnianych		m	13.75	0.0000	0.00
d.1	0804-08 analogia						
5	KNR 4-01	Rozbiórka podłoża betonowego pod posadzkę z płytek		m ³	2.55	0.0000	0.00
d.1	0212-01 analogia						
6	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych PCV		m ²	5.85	0.0000	0.00
d.1	0818-05						
7	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach w celu wykonania iniekcji		m ²	37.612	0.0000	0.00
d.1	0701-05 analogia						
8	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2 m ² - okno		szt.	1	0.0000	0.00
d.1	0354-07						
9	KNR-W 4-03	Demontaż opraw świetłówkowych.		kpl.	4	0.0000	0.00
d.1	1134-01 analogia						
10	KNR 4-02	Demontaż grzejnika.		kpl.	3	0.0000	0.00
d.1	0520-01 analogia						
11	KNR 4-03	Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 cegły - dla wykonania otworów wentylacyjnych		otw.	3	0.0000	0.00
d.1	1006-15 analogia						
12	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników lastryko wewnętrzne - okno		m	1.3	0.0000	0.00
d.1	0354-11 analogia						
13	KNR 4-01	Demontaż podokienników zewnętrznych		m ²	0.325	0.0000	0.00
d.1	0535-08						
14	KNR 4-01	Usunięcie gruzu z budynku		m ³	4.544	0.0000	0.00
d.1	0106-04						
15	KNR 4-04	Transport gruzu samochodem samowładoczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km		m ³	4.544	0.0000	0.00
d.1	1105-01						
16	KNR 4-04	Transport gruzu samochodem samowładoczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 9		m ³	4.544	0.0000	0.00
d.1	1105-02						
17	analiza indywidualna	koszty utylizacji gruzu		m ³	4.544	0.0000	0.00
d.1							

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Wykonanie iniekcji krystalicznej ścian.						
18 d.2	analiza indywidualna	Wykonanie iniekcji krystalicznej ścian metoda doktora Nawrota - pionowa 40m2, pozioma 15m2		kpl.	1	0.0000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
3 Posadzki							
19 d.3	KNR 2-02 1101-02 analogia	Podkłady betonowe na stropie B-10		m ³	1.7	0.0000	0.00
20 d.3	KNR 2-02 0607-01	Izolacjej folii polietylenowej szerokiej podposadzkowe		m ²	17	0.0000	0.00
21 d.3	KNR 2-02 0609-03 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa - styropian podposadzkowy		m ²	17	0.0000	0.00
22 d.3	KNR 2-02 1102-01 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro		m ²	17	0.0000	0.00
23 d.3	KNR 2-02 1102-03 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm Krotność = 5		m ²	17	0.0000	0.00
24 d.3	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową		m ²	17	0.0000	0.00
25 d.3	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną. Płytki antypoślizgowe		m ²	17	0.0000	0.00
26 d.3	KNR 0-12 1119-01 analogia	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych wysokości 10cm		m	19.3	0.0000	0.00
27 d.3	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5-10 mm pod wykładziny PCV		m ²	6	0.0000	0.00
28 d.3	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych		m ²	6	0.0000	0.00
29 d.3	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW - wraz z cokolikiem		m ²	6	0.0000	0.00
30 d.3	KNR 4-01 0816-02 analogia	Częściowe ocyklinowanie (naprawa) posadzki z desek pod podłogę typ Kronopol		m ²	4.95	0.0000	0.00
31 d.3	NNRNKB 202 1136-01 analogia	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych np. Kronopol klasy C4 wraz z listwami cokołowymi		m ²	9.9	0.0000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
4		Ściany, sufity, tynki, malowanie					
32 d.4	ZKNR C-1 0404-05	Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie ścian o powierzchni ponad 5,0 m2 przez jednokrotne smarowanie		m ²	40	0.0000	0.00
33 d.4	ZKNR C-1 0409-03	Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku renowacyjnego podkładowego CR 61 o grubości 1 cm na ścianach o powierzchni ponad 5, 0 m2 w jednym miejscu		m ²	40	0.0000	0.00
34 d.4	ZKNR C-1 0410-03	Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego CR 62 o grubości 2 cm na ścianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu		m ²	40	0.0000	0.00
35 d.4	ZKNR C-1 0411-03	Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie szpachłówki CR 64 o grubości do 0,5 cm na tynku renowacyjnym na ścianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu		m ²	40	0.0000	0.00
36 d.4	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby - ściany i sufity		m ²	180.863	0.0000	0.00
37 d.4	KNR 2-02 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach .		m ²	140.86	0.0000	0.00
38 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome		m ²	180.863	0.0000	0.00
39 d.4	KNR 4-01 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi "oddychającymi" tynków wewnętrznych ścian		m ²	140.86	0.0000	0.00
40 d.4	KNR 4-01 1204-05 analogia	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian DODATEK ZA TRZECIE MALOWANIE		m ²	140.86	0.0000	0.00
41 d.4	KNR 2-02 1505-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi "oddychającymi" powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych - sufity-		m ²	40.1	0.0000	0.00
42 d.4	KNR 2-02 1505-06	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie - sufity -		m ²	40.1	0.0000	0.00
43 d.4	KNR 0-14 2012-03	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi OGNIODPORNYMI na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD		m ²	40.1	0.0000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Stolarka okienna						
44 d.5	KNR-W 2-02 1018-03	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW szklenie 4/16/4.		m ²	1.705	0.0000	0.00
45 d.5	KNR 2-02 0923-04 analogia	Podlewki pod parapety wewnętrzne i zewnętrzne		m ²	0.36	0.0000	0.00
46 d.5	KNR 4-01 0321-01ana- logia	Parapety z konglomeratu wewnętrzne i zewnętrzne		m	2.4	0.0000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Prace różne						
47 d.6	KNR 0-25 0105-02	Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia St 3 - stan wyjściowy powierzchni B - Krata stalowa		m ²	8.4	0.0000	0.00
48 d.6	KNR 4-01 1212-06	Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych		m ²	8.4	0.0000	0.00
49 d.6	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych		m ²	8.4	0.0000	0.00
50 d.6	KNR-W 4-01 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej- drzwi od strony zaplecza		m ²	5.46	0.0000	0.00
51 d.6	KNR-W 4-01 1209-08 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej - drzwi od strony zaplecza		m ²	5.46	0.0000	0.00
52 d.6	analiza indywidualna	Montaż opraw oświetleniowych jarzeniowych z demontażu wraz z niezbędnymi przeróbkami		kpl	4	0.0000	0.00
53 d.6	analiza indywidualna	Montaż grzejników z demontażu wraz z niezbędnymi przeróbkami		kpl	3	0.0000	0.00
54 d.6	KNR 2-02 0923-04 analogia	Podlewki we wnęce okna przy schodach		m ²	0.45	0.0000	0.00
55 d.6	KNR 0-12 1118-04 analogia	Obłożenie z płytek wnętrza okna przy schodach		m ²	0.45	0.0000	0.00
56 d.6	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie kratek wentylacji grawitacyjnej 25x25		szt.	6	0.0000	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót							0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Roboty rozbiórkowe				0.00	0.00	0.00
2	Wykonanie iniekcji krystalicznej ścian.				0.00	0.00	0.00
3	Posadzki				0.00	0.00	0.00
4	Ściany, sufity, tynki, malowanie				0.00	0.00	0.00
5	Stolarka okienna				0.00	0.00	0.00
6	Prace różne				0.00	0.00	0.00
	RAZEM netto				0.00	0.00	0.00
	VAT						0.00
	Razem brutto						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł