

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Remont Zaplecza Sali Widowiskowej w ŻDK Żary ul. Grunwaldzka							
1	Roboty rozbiórkowe						
d.1	KNR 4-01 0428-03 analogia	Rozebranie podłóg z desek		m ²	17	0.0000	0.00
d.1	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów		m	34	0.0000	0.00
d.1	KNR 4-01 0804-08 analogia	Zerwanie cokolika		m	19.3	0.0000	0.00
d.1	KNR 4-01 0804-08 analogia	Demontaż listew przyściennych drewnianych		m	13.75	0.0000	0.00
d.1	KNR 4-01 0212-01 analogia	Rozbiórka podłoża betonowego pod posadzkę z płytek		m ³	2.55	0.0000	0.00
d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych PCV		m ²	5.85	0.0000	0.00
d.1	KNR 4-01 0701-05 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach w celu wykonania iniekcji		m ²	37.612	0.0000	0.00
d.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2 m ² - okno		szt.	1	0.0000	0.00
d.1	KNR-W 4-03 1134-01 analogia	Demontaż opraw świetłowodowych.		kpl.	4	0.0000	0.00
d.1	KNR 4-02 0520-01 analogia	Demontaż grzejnika.		kpl.	3	0.0000	0.00
d.1	KNR 4-03 1006-15 analogia	Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 cegły - dla wykonania otworów wentylacyjnych		otw.	3	0.0000	0.00
d.1	KNR 4-01 0354-11 analogia	Wykucie z muru podokienników lastryko wewnętrzne - okno		m	1.3	0.0000	0.00
d.1	KNR 4-01 0535-08	Demontaż podokienników zewnętrznych		m ²	0.325	0.0000	0.00
d.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie gruzu z budynku		m ³	4.544	0.0000	0.00
d.1	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km		m ³	4.544	0.0000	0.00
d.1	KNR 4-04 1105-02	Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 9		m ³	4.544	0.0000	0.00
d.1	analiza indywidualna	koszty utylizacji gruzu		m ³	4.544	0.0000	0.00