

Lp.	Podst	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
42	<b>KNR 2-02</b> d.4 <b>1505-06</b>	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie - sufity - 40.1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	40.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.100</b>
43	<b>KNR 0-14</b> d.4 <b>2012-03</b>	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi OGNIODPORNYMI na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD widownia 40.1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	40.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.100</b>
<b>5 Stolarka okienna</b>					
44	<b>KNR-W 2-02</b> d.5 <b>1018-03</b>	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW szklenie 4/16/4. 1.1*1.55	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.705	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.705</b>
45	<b>KNR 2-02</b> d.5 <b>0923-04</b> <b>analogia</b>	Podlewki pod parapety wewnętrzne i zewnętrzne 1.2*0.3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.360</b>
46	<b>KNR 4-01</b> d.5 <b>0321-01</b> <b>analogia</b>	Parapety z konglomeratu wewnętrzne i zewnętrzne 1.2+1.2<wewnętrzny i zewnętrzny>	m		
			m	2.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.400</b>
<b>6 Prace różne</b>					
47	<b>KNR 0-25</b> d.6 <b>0105-02</b>	Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia St 3 - stan wyjściowy powierzchni B - Krata stalowa 8.4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	8.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.400</b>
48	<b>KNR 4-01</b> d.6 <b>1212-06</b>	Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych 8.4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	8.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.400</b>
49	<b>KNR 4-01</b> d.6 <b>1212-05</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 8.4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	8.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.400</b>
50	<b>KNR-W 4-01</b> d.6 <b>1211-04</b>	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej- drzwi od strony zaplecza (2.1*1.3)*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5.460	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.460</b>
51	<b>KNR-W 4-01</b> d.6 <b>1209-08</b> <b>analogia</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej - drzwi od strony zaplecza 5.46	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5.460	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.460</b>
52	d.6 <b>analiza indywidualna</b>	Montaż opraw oświetleniowych jarzeniowych z demontażu wraz z niezbędnymi przeróbkami 4	kpl		
			kpl	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
53	d.6 <b>analiza indywidualna</b>	Montaż grzejników z demontażu wraz z niezbędnymi przeróbkami 3	kpl		
			kpl	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
54	<b>KNR 2-02</b> d.6 <b>0923-04</b> <b>analogia</b>	Podlewki we wnęce okna przy schodach 1.5*0.3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.450</b>
55	<b>KNR 0-12</b> d.6 <b>1118-04</b> <b>analogia</b>	Obłożenie z płytek wnęki okna przy schodach wg zestawienia 0.45	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.450</b>
56	<b>KNR 4-01</b> d.6 <b>0322-02</b> <b>analogia</b>	Obsadzenie kratki wentylacji grawitacyjnej 25x25 6	szt.		
			szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>