

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont Zaplecza Sali Widowiskowej w ŻDK Żary ul. Grunwaldzka					
1 Roboty rozbiórkowe					
1	KNR 4-01	Rozebranie podłóg z desek	m ²		
d.1	0428-03				
	analogia				
		17	m ²	17.000	
				RAZEM	17.000
2	KNR 4-01	Rozebranie legarów	m		
d.1	0428-04				
		34	m	34.000	
				RAZEM	34.000
3	KNR 4-01	Zerwanie cokolika	m		
d.1	0804-08				
	analogia				
		19.3	m	19.300	
				RAZEM	19.300
4	KNR 4-01	Demontaż listew przyściennych drewnianych	m		
d.1	0804-08				
	analogia				
		3.5+4.2+1.3+4.75	m	13.750	
				RAZEM	13.750
5	KNR 4-01	Rozbiórka podłoża betonowego pod posadzkę z płytek	m ³		
d.1	0212-01				
	analogia				
		17*0.15	m ³	2.550	
				RAZEM	2.550
6	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych PCV	m ²		
d.1	0818-05				
		3.9*1.5	m ²	5.850	
				RAZEM	5.850
7	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach w celu wykonania iniekcji	m ²		
d.1	0701-05				
	analogia				
		6.775*1.2	m ²	8.130	
		3.07*2	m ²	6.140	
		9.03*1.2	m ²	10.836	
		3.45*2	m ²	6.900	
		0.23*1.2	m ²	0.276	
		(3.85*0.5)*2	m ²	3.850	
		(1.48*0.5)*2	m ²	1.480	
				RAZEM	37.612
8	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2 m ² - okno	szt.		
d.1	0354-07				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR-W 4-03	Demontaż opraw świetłówkowych.	kpl.		
d.1	1134-01				
	analogia				
		2+2	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
10	KNR 4-02	Demontaż grzejnika.	kpl.		
d.1	0520-01				
	analogia				
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
11	KNR 4-03	Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 cegły - dla wykonania otworów wentylacyjnych	otw.		
d.1	1006-15				
	analogia				
		3	otw.	3.000	
				RAZEM	3.000
12	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników lastryko wewnętrzne - okno	m		
d.1	0354-11				
	analogia				
		1.3	m	1.300	
				RAZEM	1.300
13	KNR 4-01	Demontaż podokienników zewnętrznych	m ²		
d.1	0535-08				
		1.3*0.25	m ²	0.325	
				RAZEM	0.325
14	KNR 4-01	Usunięcie gruzu z budynku	m ³		
d.1	0106-04				
		17*0.03< podłoga z desek>	m ³	0.510	